

The background image shows a close-up of a building's exterior. A white downspout runs vertically on the left side. A horizontal wooden plank is leaning against the wall, supported by a small metal bracket. The wall is light-colored and has some shadows. A window is visible in the upper right, and a dark doorway is at the bottom right.

**Alcune violazioni riscontrate
nei cantieri del VCO**

art. 122 - art.138, c.5 DLgs 81/2008

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, non sono state adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose...





art. 146, c.3 - DLgs 81/2008

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o i vani che hanno una profondità superiore a m 0,50 non sono munite di normale parapetto e tavole fermapiède né sono convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;



Art. 112 DLgs 81/2008

Le opere provvisorie non sono allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo e/o non sono conservate in efficienza per la intera durata del lavoro...

















art. 71, c.4 / art. 71, c.8 – DLgs 81/2008

Le attrezzature non sono installate o utilizzate secondo le istruzioni d'uso e/o non sono state oggetto di idonea manutenzione e/o dei controlli periodici previsti dai fabbricanti e dalle norme di buona tecnica, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e di non dare origine a situazioni pericolose;









art. 146, c.1, DLgs 81/2008

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro non sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiède né sono coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza sufficiente;





art. 125, c.6 - art.138, c.5, DLgs 81/2008

Il ponteggio non è efficacemente ancorato
alla costruzione





Art. 96, c.1, lett.b) - DLgs 81/2008

Non è stato predisposta la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibile ed individuabile



Art. 109, DLgs 81/2008

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, non è dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.



art. 147, c.1, DLgs 81/2008

Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, non sono presenti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti;



E infine... un modello di cantiere
in-sicurezza

